

SISTEM OFF-GRID 1,5 KW+2 kw Panouri				
No	Denumire	Cantitate	Preț unitar (MDL)	Cost total (MDL)
1	Panou Fotovoltaic Monocristalin PERC Mono 470W	4	1599	6396
2	Invertor Off-Grid Monofazat Sail Solar SAS1500-12N 1.5KW	1	4550	4550
3	Cablu pentru Panouri Fotovoltaice (4 mm ² , negru/roșu)	50	18	900
4	Profil din Aluminiu pentru Montarea Panourilor Solare 2200 mm	4	270	1080
5	Clema de Capat AL pentru Panouri Solare	8	17	136
6	Ancora + Suport L pentru Montajul Panourilor Solare	8	95	760
7	Conector MC-4 pentru Panouri Solare (set F/M)	4	25	100
9	Montare si instalare	1	6000	6000
10	Livrare	1	450	450
11	Materiale suplimentare pentru conectarea cu sistem si montare sistem	1	500	500
13	Total estimativ			20872

Materialele suplimentare utilizate peste cantitățile estimate inițial vor fi facturate separat. Materialele neutilizate vor fi scăzute din totalul estimat. La finalul lucrării se va efectua un recalcul al materialelor, în baza consumului real.

Elementele ce țin de protecția electrică și siguranță (împământare, tablou de protecție, protecție la supratensiune, paratrăsnet / protecție la trăsnet etc.) se evaluează la fața locului de către electrician, după inspectarea obiectivului.

Aceste lucrări și materialele aferente vor fi incluse suplimentar în deviz, după vizita electricianului.

Materialele suplimentare necesare pentru protecție și siguranță se vor adăuga separat în ofertă.

Costurile de livrare se calculează individual, în funcție de distanță (km).

Lista de Baterii 12 V GEL/VRLA				
No	Denumire	Cantitate	Preț unitar (MDL)	Cost total (MDL)
1	Acumulator Gel 12V 55AH JINGSUN	1	2125	2125
2	Acumulator Gel 12V 100Ah JINGSUN	1	4149	4149
3	Acumulator Gel 12V 150AH JINGSUN	1	5390	5390
4	Acumulator Gel 12V 200AH JINGSUN	1	7995	7995
5	Acumulator Gel 12V 250AH JINGSUN	1	9150	9150

